Terrassenverbinder oval

Zum einfachen und schnellen Verbinden von Holzterrassendielen ohne sichtbare Schraubverbindung

Einfach
Die Holzdielen können in der Werkstatt verlegefertig vor bereitet werden: Dielen anzeichnen (je nach Abstand der Rahmenschenkel der Unterkonstruktion) anschließend die Dielen an den gekennzeichneten Markierungen einfräsen.


Zum Verbinden ohne Schraubenlöcher auf der Oberseite der Terrassendielen (nur die erste und die letzte Diele muss einmal geschraubt werden). Dadurch eine filigrane Oberfläche der Terrasse, die auch barfuß bedenkenlos begehbar ist.

Der Terrassenverbinder wurde in Abstimmung mit der Würth Terrassenbauschraube entwickelt. Die Terrassenbauschraube fügt sich optisch sehr schön in die Konstruktion ein. Die Unterkonstruktion muss nicht vorgebohrt werden, da die Terrassenbauschraube eine Bohrspitze aufweist.



ZEBRA QUALITY

Länge (l_1)	80 mm
Breite (b_1)	35 mm
Stegbreite (b_2)	8 mm
Stärke (h_1)	4 mm
Werkstoff	Aluminium



Art.-Nr. 0907 000 80
VE: 100

Details/Anwendung



CL01_3507040501, Rev: 0.274, Stand: 23. 09. 2026

Anleitung

Abb. 1



Das Anzeichnen der Dielen erfolgt nach Stapeln mit einem Winkel und Bleistift.

Abb. 2



Die Dielen werden mit Hilfe einer Flachdübelfräse an der Markierung seitlich eingefräst (Einstellung „D“ für Duplex).

Abb. 3



Nach der Erstellung der Unterkonstruktion wird die erste Diele mit Hilfe einer Schraubzwinge fixiert und anschließend verschraubt (Terrassenbauschraube).

Abb. 4



Die erste Diele mit einem Terrassenverbinder bestücken. Die Verbinder werden mittels eines Gummihammers in die Fräsnut eingeschlagen.

Abb. 5



Die zweite Diele wird gegen die erste geschoben, wobei der erste Verbinder in die Taschenfräsung der zweiten Diele eingeführt wird. Die beiden Dielen werden mit Schraubzwingen verspannt, anschließend wird der Verbinder mit einer Terrassenbauschraube verschraubt.
Der ganze Verbund wird in gleicher Art hergestellt wie die Verbindung der ersten beiden Dielen.

CL01_3507040501, Rev: 0.274, Stand: 23. 09. 2026